

RZUT I PIĘTRA

Legenda

PEL1 -

PEL1 HDMI -

4x gn. typu MOSAIC z zabezpieczeniem — 4xRJ45 k.6 — 1xHDMI

(4x GN. EL+ 4x RJ45-k6.+2x4-element. ramka / +1xHDMI)

PEL2

2x gn. typu MOSAIC z zabezpieczeniem — 2xRJ45 k.6

(2x GN. EL+ 2x RJ45-k6.+3-element. ramka)

PEL2 HDMI

2x gn. typu MOSAIC z zabezpieczeniem — 2xRJ45 k.6 — 1xHDMI

(2x GN. EL +1x RJ45-k6.+1x HDMI + 4-element. ramka)

*WIFI

Montować na wysokości 2,20 m

1xRJ45 k.6

(1x RJ45-k6.+ 1-element. ramka)

*K - KAMERA IP -

1xRJ45 k.5e

- Montować na wysokości 2,20m

(1x RJ45-k.5e .+ 1-element. ramka)

* gniazda montować na wysokości 2,20m

28 liczna przewodów UPT (skrętki)

TK-3/3 numer obwodu elektrycznego

Kanały kablowe DLP 65x150mm firmy Legrand

Kable prowadzić w rurkach w podłodze pod posadzką

Kable prowadzić w rurkach tynku

TK-2 Rozdzielnia komputerowa - rezerwowana z UPS

GPD - GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCJI

PPD - POŚREDNI PUNKT DYSTRYBUCJI

\# - Gniazda montowac na suficie

T3/4 HDMI PEL1 TK-2/4 PODŁOGOWY SYSTEM PRZYŁĄCZENIOWY CHOWANY W PODŁODZE F. PUSZKIPODŁOGOWE.PL

UPS URZĄDZENIE PODCZYMUJĄCE NAPIĘCIE DLA TABLICY TK-G

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	OBIEKT: Rektorat PWSZ w Nowym Sączu	DATA: MAJ 2014 / SKALA: 1:50 / NUMER RYSUNKU: 12
		ADRES INWESTYCJI: ul Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz	INWESTOR: PWSZ z Nowym Sączu, ul Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
		PRZEDMIOT RYSUNKU: INSTALACJA CCTV I TELEINFORMATYCZNA	